Bray WTP, England

Abb.: Dekanteranlage

Abb.: Zentrat

Verfahrenstechnik: 3x C3E-4/454 HTS
Entwässerung von Aluminiumschlamm
Kapazität: jew. 15 m³/h
TS im Zulauf: 4 %
TS im Feststoff: >22 %
Polymerbedarf : < 5kg/t TS