

ENGINEERED FOR YOUR SUCCESS

**KLÄRSCHLAMMENTWÄSSERUNG
BEI DER KLÄRANLAGE NORDHAUSEN
EIN KUNDENBERICHT**



ÜBERBLICK

Aufgabe	Entwässerung des Faulschlammes in der Kläranlage Nordhausen
Maschinen	2 x HTS-Dekanter C5E
Baujahr	2017

VERFAHRENSTECHNISCHE DATEN

Schlamm	Faulschlamm
Durchsatz	35 m ³ /h
Trockensubstanz im Zulauf	3 % TS
Trockensubstanz im Austrag	26 % TS
Flockungsmittelverbrauch	11 kg WS/t TS
Stromverbrauch	0,98 kWh/m ³

